



**COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS - DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 006/2023 - CONVÊNIO:  
871387/2018**

**ANEXO VI - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL (PARTE 1)**

Apresentamos nossa proposta de preços, detalhada na planilha para execução dos serviços de que se trata a Cotação Prévia de Preços - Divulgação Eletrônica nº 006/2023, conforme especificações constantes do Edital e seus Anexos.

Declaramos que conhecemos os termos da Cotação Prévia De Preços - Divulgação Eletrônica nº. 006/2023 e seus Anexos e que, se vencedores, executaremos os serviços ora propostos pelos preços a seguir, já incluídos todos os impostos, custos e encargos diretos e indiretos, taxas, bem ainda, deduzidos todos os descontos por nós concedidos.

• Preço total da proposta: R\$ xxx ( \_\_\_\_\_ ).

• Prazo de execução dos serviços: **06(seis) meses.**

• Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

• Dados da empresa:

Razão Social: \_\_\_\_\_

CNPJ nº: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_

Telefones: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_ Conta Corrente: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023.

(Local e Data)

\_\_\_\_\_  
(Assinatura do Representante Legal)

(Identificação: Nome/ RG e CPF do Representante Legal)

**OBSERVAÇÕES:**

1. COLOCAR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA;
2. INCLUIR O VALOR INDIVIDUAL E TOTAL DE CADA ITEM, DE ACORDO COM OS QUANTITATIVOS APRESENTADOS PELA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE NITERÓI.



(COLOCAR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA/ ASSINATURA E CARIMBO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA/ RUBRICAR TODAS AS PÁGINAS)

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS - DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 006/2023 - CONVÊNIO 871387/2018  
ANEXO VI – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL – PARTE 2  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE NITERÓI							
Convênio 889894/2019 - CR 106.7587-05 - Adaptação de Serviços - Concluídos/Sequência base SINAPI agosto/2023							
	ITEM	SERVIÇO	UNID	\$ UNIT	c/BDI 28,82 %	QUANT	VALOR
	<b>01</b>	<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>					
1.1	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA No.22, ADESIVADA, DE 2,0 X 1,12 M.	M2			2,25	-
		<b>TOTAL DO ITEM</b>				-	
	<b>02</b>	<b>COBERTURA</b>					
2.1	CI 19.05.0100 SCORIO ago/20	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHAS FRANCESAS, INCLUSIVE CUMEEIRA EXCLUINDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO. MEDIDA PELA ÁREA COBERTA EM PROJEÇÃO. DESONERADO	M2			44,92	-
2.2	CI 04.30.0053 SCORIO ago/20	COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS, EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - DESONERADO.	M2			5,00	-
		<b>TOTAL DO ITEM</b>				-	
	<b>03</b>	<b>ESQUADRIAS-FERRAGENS-VIDROS</b>					
3.1	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UNID			27,00	-
3.2	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID			1,00	-
3.3	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID			2,00	-
3.4	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID			1,00	-
3.5	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID			4,00	-

27





Associação  
**Pestalozzi**  
de Niterói

3.6	91013	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSO: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID			5,00	-
3.7	91014	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSO: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID			4,00	-
3.8	91015	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSO: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID			15,00	-
3.9	91016	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSO: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID			6,00	-
3.10	90.830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID			1,00	-
3.11	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID			15,00	-
3.12	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID			18,00	-
3.13	ES 44.05.0300 SCORIO ago/20	VIDRO LISO, INCOLOR, COM ESPESSURA DE 3MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. DESONERADO.	M2			3,06	-
3.14	94569	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2			3,60	-

28

*Luiz*





Associação  
**Pestalozzi**  
de Niterói

3.15	ES 39.10.0100 SCORIO ago/2020	CONJUNTO DE FERRAGENS PARA JANELAS DE MADEIRA DE CORRER, EM 2 FOLHAS, CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM INSTALAÇÃO (ESTA INCLUÍDA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESQUADRIA), DE: 4 RODÍZIOS DE LATÃO COM ROLAMENTOS PARA TRILHOS REFERENCIA 172, 3M DE TRILHO DE ALUMÍNIO, REFERENCIA 801, 2 CONCHAS SIMPLES EM LATÃO CROMADO, REFERENCIA CR 364, LA FONTE OU SIMILAR. (DESONERADO).	UNID			13,00	-
3.16	ES 39.15.0100 SCORIO ago/2020	FORNECIMENTO, EXCLUSIVE INSTALAÇÃO, DE CONJUNTO DE FERRAGENS PARA DIVISÓRIAS DE SANITÁRIOS EM MÁRMORE OU MARMORITE, COMPOSTO POR CANTONEIRAS, PORCAS E PARAFUSOS DE ALUMÍNIO, UDINESE OU SIMILAR. DESONERADO.	UNID			10,00	-
3.17	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UNID			10,00	-
3.18	ES 44.05.0050 SCORIO ago/2020	ESPELHO DE CRISTAL, COM ESPESSURA DE 4 MM E MOLDURA DE MADEIRA APARELHADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. DESONERADO.	M2			2,94	-
3.19	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES.	M2			1,89	-
<b>TOTAL DO ITEM</b>						-	
<b>04 IMPERMEABILIZAÇÃO</b>							
4.1	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	M2			112,68	-
<b>TOTAL DO ITEM</b>						-	
<b>05 FUNDAÇÕES-ESTRUTURA</b>							
5.1	74202-002	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO + CAPA = 8+3.	M2			1,84	-
<b>TOTAL DO ITEM</b>						-	
<b>06 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>							
6.1	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR. COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID			5,00	-
6.2	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID			4,00	-
6.3	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 A 30 A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID			108,00	-

29





6.4	101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 30 A 50 A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID			36,00	-
6.5	101892	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 A 50 A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID			10,00	-
6.6	93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2" 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M			147,20	-
6.7	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M			359,97	-
6.8	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M			33,00	-
6.9	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M			2.050,00	-
6.10	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M			130,00	-
6.11	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,00 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M			150,00	-
6.12	91940	CAIXA RETANGULAR 4"X2" ALTA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID			59,00	-
6.13	91941	CAIXA RETANGULAR 4"X2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID			112,00	-
6.14	91943	CAIXA RETANGULAR 4"X4" ALTA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID			4,00	-
6.15	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID			53,00	-
6.16	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID			13,00	-
6.17	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID			6,00	-
6.18	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID			24,00	-
6.19	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID			120,00	-

30





Associação  
**Pestalozzi**  
de Niterói

6.20	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID			11,00	-	
6.21	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID			11,00	-	
6.22	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID			39,00	-	
6.23	91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32M (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID			39,00	-	
6.24	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID			35,00	-	
6.25	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID			24,00	-	
6.26	IT 29.15.0206 SCORIO ago/20	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMÁTICA, COM LÂMPADAS APARENTES, ESMALTADA, COMPLETA, EQUIPADA COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES (2x40W). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DESONERADO	UN			176,00	-	
6.27	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA DE 15W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID			2,00	-	
6.28	IT 29.15.0409 SCORIO ago/20	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, MODELO C-2044/M, FABRICAÇÃO LUSTRES PROJETO OU SIMILAR, EQUIPADA COM 1 LAMPADA INCANDESCENTE DE 100W. FORNECIMENTO. DESONERADO	UNID			13,00	-	
<b>TOTAL DO ITEM</b>							-	
	<b>07</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>						
7.1	91784	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M			51,00	-	
7.2	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M			21,00	-	
7.3	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M			56,00	-	

31





Associação  
**Pestalozzi**  
de Niterói

7.4	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	M			18,00	-
7.5	89393	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID			45,00	-
7.6	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID			6,00	-
7.7	89410	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID			6,00	-
7.8	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UNID			12,00	-
7.9	AP 04.15.0101 SCORIO ago/20	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL EM POLIETILENO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. DESONERADO	UNID			17,00	-
7.10	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID			3,00	-
7.11	AP 04.05.0512 SCORIO ago/20	VASO SIFONADO, LINHA AZALEIA, NA COR BRANCA, CELITE OU SIMILAR, E CAIXA DE DESCARGA DE LOUÇA ACOPLADA. FORNECIMENTO. DESONERADO	UNID			17,00	-
7.12	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID			1,00	-
7.13	AP 04.05.0200 SCORIO ago/20	LAVATÓRIO DE 42x30 CM, NA COR BRANCA, TORNEIRA DE 1/2", VALVULA, SIFÃO DE PVC RIGIDO E RABICHO DE PLASTICO. FORNECIMENTO. DESONERADO.	UNID			7,00	-
7.14	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID			14,00	-
7.15	86893	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID			1,00	-
7.16	86894	BANCADA DE MÁRMORE SINTETICO 1,20 X 0,60 - COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID			1,00	-

32





Associação  
**Pestalozzi**  
de Niterói

7.17	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID			11,00	-
7.18	AP 09.15.0050 SCORIO ago/20	CHUVEIRO ELÉTRICO, AUTOMÁTICO, 110/220 V, LORENZETI OU SIMILAR. FORNECIMENTO. DESONERADO.	UNID			7,00	-
<b>TOTAL DO ITEM</b>						-	
<b>08</b>		<b>SERVIÇOS GERAIS</b>					
8.1	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2).	UNID			38,00	-
8.2	90457	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENA (19X25 CM).	UNID			9,00	-
<b>TOTAL DO ITEM</b>						-	
<b>09</b>		<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>					
9.1	TC 04.15.0100 SCORIO JUN/22	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA EM CAÇAMBA DE AÇO COM 5m3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO DO CONTAINER, TRANSPORTE E DESCARGA, EXCLUSIVA TARIFA DE DISPOSIÇÃO FINAL. DESONERADO.	M3			83,68	-
<b>TOTAL DO ITEM</b>						-	
<b>10</b>		<b>PAREDES - PAINÉIS</b>					
10.1	AL 04.20.0053 SCORIO ago/20	ALVENARIA DE TIJOLO (10x20x20)CM, DE FUROS REDONDOS, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO NO TRAÇO 1:8, EM PAREDE DE MEIA VEZ (0,10m), DE SUPERFÍCIE CORRIDA, ATÉ 3m DE ALTURA, E MEDIDA PELA AREA REAL (DESONERADO).	M2			30,96	-
10.2	AL 09.05.0153 SCORIO ago/20	DIVISÓRIA TIPO PAINEL-PAINEL, COM 35mm DE ESPESSURA, CONSIDERANDO UMA AREA SUPERIOR A 100m2, CONSTITUÍDA DE PAINEL CEGO COM MIOLO SEMI-OCO, REVESTIDO EM CHAPA DURA DE ALTA DENSIDADE, PINTADO, ESTRUTURADO EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO PINTADO, INCLUSIVE PORTAS E EXCLUSIVE SUAS FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. (desonerado).	M2			39,27	-

33





Associação  
**Pestalozzi**  
de Niterói

10.3	AL 09.05.0800 SCORIO ago/20	DIVISÓRIA TIPO PAINEL-VIDRO-PAINEL, COM 35mm DE ESPESSURA, CONSIDERANDO UMA AREA SUPERIOR A 100m2, CONSTITUÍDA DE PAINEL CEGO ATÉ A ALTURA DE 1,10 M E ACIMA DE 2,10 M, COM VIDRO ENTRE 1,10 M E 2,10 M (INCLUSIVE ESTE) COM MIOLO SEMI-OCO, REVESTIDO EM CHAPA DURA DE ALTA DENSIDADE, PINTADO, ESTRUTURADO EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO PINTADO, INCLUSIVE PORTAS E EXCLUSIVE SUAS FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. (desonerado).	M2			42,79	-
10.4	EMOP 12.035.0015- A JUN/22	PAREDE DIVISÓRIA PARA SANITÁRIO EM PLACA DE ARDÓSIA CINZA COM 2 CM DE ESPESSURA, POLIDA NAS DUAS FACES, FIXAÇÃO PISO OU PAREDE, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	M2			30,84	-
10.5	96358	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.	M2			104,68	-
10.6	96359	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS.	M2			179,43	-
		<b>TOTAL DO ITEM</b>				-	
<b>11</b>		<b>PINTURA</b>					
11.1	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2			1.139,17	-
11.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2			2.042,72	-
11.3	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2			633,63	-
11.4	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2			1.214,47	-
11.5	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS	M2			164,56	-
11.6	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)	M2			0,55	-
11.7	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS	M2			0,59	-
		<b>TOTAL DO ITEM</b>				-	

34





	12	PISO - FORROS - RODAPÉS					
12.1	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M2	M2			668,47	-
12.2	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM	M			7,55	-
12.3	RV 24.10.0100 SCORIO fev/19	FORRO ACÚSTICO, EM GESSO CARTONADO, EXCLUSIVE MATERIAIS DE ACABAMENTO, DESPESAS COM ANDAIMES E TRANSPORTE. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. (DESONERADO).	M2			465,61	-
12.4	101739	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS.	M			196,54	-
12.5	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7 CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM.	M			160,35	-
12.6	98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.	M2			7,48	-
12.7	ES 04.30.0200 SCORIO ago/20	GUARDA-CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DOIS MONTANTES EM TUBO DE 1", UMA TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE 2" E DUAS TRAVESSAS INFERIORES EM TUBO 1", EM MÓDULOS DE 2,20 M DE COMPRIMENTO E 1M DE ALTURA, INCLUSIVE PINTURA A OLEO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DESONERADO).	M			4,99	-
		<b>TOTAL DO ITEM</b>				-	
	13	REVESTIMENTOS TRATAMENTO					
13.1	87879	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L.	M2			197,49	-
13.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2			115,58	-
13.3	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10 M2, ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2			103,93	-

35





13.4	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRES OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2			466,66	-
<b>TOTAL DO ITEM</b>						-	
<b>14</b>		<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>					
14.1	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO	M2			379,67	-
14.2	SC 29.15.0050 SCORIO jan/20	LIMPEZA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. (DESONERADO).	UNID			44,00	-
<b>TOTAL DO ITEM</b>						-	
<b>15</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
15.1	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2			186,22	-
15.2	SC 04.05.2500 SCORIO ago/20	REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA, EUCATEX, DURATEX OU SIMILAR. (DESONERADO)	M2			26,68	-
15.3	SC 04.05.3100 SCORIO ago/20	REMOÇÃO DE PISO DE TACOS, INCLUSIVE ARGAMASSA DO CONTRAPISO ATE 5 CM DE ESPESSURA (DESONERADO).	M2			97,86	-
15.4	SC 04.05.3150 SCORIO ago/20	REMOÇÃO DE PLACAS DE REVESTIMENTO PAVIFLEX OU SIMILAR, INCLUSIVE A REMOÇÃO DO RESIDUO DE COLCA COM ESCOVÃO DE AÇO, ESPÁTULA E/OU PALHA DE AÇO. DESONERADO.	M2			204,16	-
15.5	SC 04.05.0800 SCORIO ago/20	DEMOLIÇÃO MANUAL DE BASE SUPORTE, CONTRAPISO, CAMADA REGULARIZADORA OU DE ASSENTAMENTO DE TACOS, CERÂMICAS E AZULEJOS, EXCLUSIVE ESTES REVESTIMENTOS. DESONERADO	M2			6,56	-
15.6	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2			40,31	-
15.7	SC 04.05.0050 SCORIO ago/20	ARRANCAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO, INCLUSIVE LÂMPADAS. DESONERADO.	UNID			104,00	-
15.8	SC 04.05.0100 SCORIO ago/20	ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITÁRIOS. DESONERADO.	UNID			22,00	-





Associação  
**Pestalozzi**  
de Niterói

15.9	SC 04.05.1450 SCORIO ago/20	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS, CERAMICAS, MARMORES OU LAMBRIS. DESONERADO	M2			231,47	-
		<b>TOTAL DO ITEM</b>				-	
		<b>SOMATÓRIO DE ITENS DE SERVIÇO</b>				-	
<b>16</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					
16.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UR			100,0000	-
		ENGENHEIRO = 1,0 H por dia 3x semana = 72 horas; AUXILIAR TÉCNICO = 1,0H por dia 2x semana = 48 horas; ENCARREGADO / AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS = 2,5 H por dia 3x semana = 180 horas; ÁGUA = 10 m3 por mês = 90 m3.; ENERGIA = 75 kwh por mês = 630 kwh. CONSIDERANDO 6 MESES = 24 SEMANAS.					
16.2	2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H			108,00	0,00
16.3	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H			324,00	0,00
16.4	14250	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA COMERCIAL, BAIXA TENSÃO, RELATIVA DE CONSUMO ATÉ 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS	KW/H			630,00	0,00
		<b>TOTAL DO ITEM</b>				<b>0,00</b>	
			<b>TOTAL</b>				-

37

(ASSINATURA E CARIMBO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA)