



**COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS - DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA Nº 002/2021  
ANEXO VII**

**PLANILHA DE QUANTITATIVOS**

				UNID.	QUANT
			<b>1.</b>	<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>	
SINAPI	4813	1.1.	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,0 x 1,125* m	M <sup>2</sup>	2,88
			<b>1.2</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES</b>	
SINAPI	98561	1.2.1	Impermeabilização de paredes com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2cm. Af_06/2018	M <sup>2</sup>	1,87
			<b>1.3</b>	<b>ESTRUTURA</b>	
SCO	ET 14.20.0050 (A)	1.3.1	Formas de placas de Madeirit ou similar, empregando-se as de 14mm, resinadas e também as de 20mm de espessura, plastificadas, servindo 4 vezes, e a madeira serrada, auxiliar 1 vez, inclusive fornecimento e desmoldagem, exclusive escoramento(desonerado)	M <sup>2</sup>	1,08
			<b>1.4</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>	
SINAPI	72897	1.4.1	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3	M <sup>3</sup>	25,86
SINAPI	72840	1.4.2	Transporte comercial com caminhão carroceria 9 t, rodovia pavimentada	TxKM	827,68
			<b>1.5</b>	<b>PAREDES E PAINEIS</b>	
SINAPI	101165	1.5.1	Alvenaria de embasamento com bloco estrutural de concreto, de 14x19x29cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_05/2020	M <sup>3</sup>	0,38
			<b>1.6</b>	<b>PINTURA</b>	
SINAPI	88485	1.6.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. Af_06/2014	M <sup>2</sup>	4,49



SINAPI	88489	1.6.2	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014	M <sup>2</sup>	4,49
		<b>1.7</b>	<b>PISO</b>		
SINAPI	87251	1.7.1	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m <sup>2</sup> . Af_06/2014	M <sup>2</sup>	416,54
EMOP	13.333.0010-A	1.7.2	Revestimento de piso com cerâmica tátil direcional, 25 x 25cm (ladrilho hidráulico), para pessoas com necessidades específicas, assentes sobre superfície em osso, conforme item 13.330.0010	M <sup>2</sup>	132,38
EMOP	13.333.0015-A	1.7.3	Revestimento de piso com cerâmica tátil alerta, 25 x 25cm (ladrilho hidráulico) para pessoas com necessidades específicas, assentes sobre superfície em osso, conforme item 13.330.0010	M <sup>2</sup>	17,28
COMP 01	COMP 01	1.7.4	Piso tátil em PVC direcional-alerta placas 25 x 25 x 3 mm, 16 peças por m <sup>2</sup> , sobre base existente (superfície), com colocação. Desonerado. Adaptação do item RV 14.70.0150 SCORIO mai/20. Composição anexa	M <sup>2</sup>	19,52
		<b>1.8</b>	<b>REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES</b>		
SCO	RV 09.05.0050 (/)	1.8.1	Chapisco de superfície de concreto ou alvenaria, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (desonerado)	M <sup>2</sup>	1,87
SCO	RV 14.05.0056 (/)	1.8.2	Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura de 2,5cm (desonerado)	M <sup>2</sup>	517,45
		<b>1.9</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>		



SCO	SC 04.05.1100 (/)	1.9.1	Demolição manual de pavimentação de concreto asfáltico de 5cm de espessura(desonerado)	M <sup>3</sup>	21,25
SCO	SC 04.05.1300 (/)	1.9.2	Demolição manual de piso cimentado e da respectiva base de concreto, ou passeio de concreto, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviço (desonerado)	M <sup>2</sup>	19,12
SCO	SC 29.15.0300 (/)	1.9.3	Limpeza de pisos cerâmicos, pisos de pedras ou similares (desonerado)	M <sup>2</sup>	517,45
		<b>1.10</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		
SINAPI-I	2707	1.10.1	Engenheiro civil de obra pleno	H	18
SINAPI-I	6121	1.10.2	Auxiliar de serviços gerais	H	136
SINAPI-I	14583	1.10.3	Tarifa "a" entre 0 e 20m3 fornecimento d'agua	M <sup>3</sup>	13
SINAPI-I	14250	1.10.4	Energia elétrica comercial, baixa tensão, relativa ao consumo de até 100 kwh, incluindo ICMS, PIS/PASEP E COFINS	KW/H	600

Paulo Roberto Azeredo  
Arquiteto  
CAU/RJ 15735-0

###